Presseinformation

Datteln, 23.11.2026
Ihre Ansprechpartnerin: Angelina Hördemann, Tel.: 02363/107-255

Südring: Zwischen Castroper Straße und Gertrudenstraße wird die Kanalisation saniert

Eine Fahrspur muss gesperrt werden, damit die Arbeiten im Schlauchlining-Verfahren durchgeführt werden können

Für den Schutz unserer Umwelt und die Sicherstellung der Abwasserentsorgung ist es erforderlich, dass die Kanalisation funktioniert. Deshalb lässt der KSD die marode gewordene Kanalisation im Südring zwischen Castroper Straße und Gertrudenstraße sanieren. Dazu sind allerdings umfangreiche Vorabreiten erforderlich, die zurzeit stattfinden bzw. stattgefunden haben – die entsprechende Baustellenabsicherung steht deshalb schon seit einigen Tagen am Südring. Die eigentliche Sanierung im Schlauchlining-Verfahren beginnt am **Montag, 23. November 2026**.

Zu den Vorarbeiten gehört, dass der aktuelle Zustand der Kanalisation mit Videoaufnahmen festgehalten wird. Im Anschluss werden so genannte Inliner in die Kanalisation eingebaut. Dafür muss eine Fahrspur des Südrings gesperrt werden. Ein Teil der Arbeiten findet in der Nacht vom 25. auf den 26. November statt.

Aktuell geht der KSD davon aus, dass die Arbeiten in der 49. Kalenderwoche abgeschlossen werden können. Voraussetzung dafür ist, dass es zum Zeitpunkt des Linereinbaus und bei den Nacharbeiten nicht stark regnet.

Schlauchlining-Verfahren

Beim Schlauchlining-Verfahren wird ein mit Harz getränkter Glasfaserschlauch durch den Kanal geführt und mit Druckluft aufgestellt, also gegen die Rohrwandung gedrückt. Das Material wird zum Aushärten mit UV-Licht bestrahlt. So entsteht im Altrohr ein neues Kunststoffrohr mit annähernd dem gleichen Durchmesser („Rohr-im-Rohr-System“).

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Datteln
Rathaus • Genthiner Straße 8 • 45711 Datteln
Telefon: 02363/107-247 oder -235 • Fax: 02363/107-444
E-Mail: presse@stadt-datteln.de